

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.04.01

Penaforte – Ceará, 22 de Setembro de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitações

Município de Penaforte

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.09.04.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADAS, MURETA E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PENAFORTE/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto da tomada de preços citada, pelo preço global de **R\$ 112.443,56 (Cento e doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos)** com prazo de execução conforme planilha orçamentária em anexo, e com validade de 60(sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ELTON NATANIEL ARARUNA LEITE, CPF nº 019.467.433-99, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos, e ainda que nos preços apresentados já estão considerados, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto licitado.

Atenciosamente,

Elton Nataniel A. Leite

ELTON NATANIEL ARARUNA LEITE

Sócio Administrador

CPF nº 019.467.433-99

ENART EMPREENDIMENTOS LTDA – E

CNPJ Nº 14.322.807/0001-09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	DATA : 22/07/2023	BDI : 25.00%
DESCRIÇÃO:	PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE		
EMPRESA:	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						141,11
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,60	6,85	141,11
2	REVESTIMENTO						625,83
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,60	4,85	99,91
2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	20,60	25,53	525,92
3	PINTURA						85.803,91
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.135,32	15,07	17.109,27
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.192,32	16,17	19.279,81
3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	1.683,64	29,35	49.414,83
4	SERVIÇOS DIVERSOS						3.384,00
4.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	400,00	8,46	3.384,00
VALOR BDI TOTAL:							22.488,71
VALOR BDI:							22.488,71
VALOR ORÇAMENTO:							89.954,85
VALOR TOTAL:							112.443,56
Cento e Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e Três reais e Cinquenta e Seis centavos							

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345

Assinado de forma digital por FABIO DE SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:44:16 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL	DATA : 22/07/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL		
LOCAL:	MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE		
EMPRESA:	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA		


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	141,11	0,13
2	REVESTIMENTO	625,83	0,56
3	PINTURA	85.803,91	76,31
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.384,00	3,01
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.488,71	20,00

VALOR BDI TOTAL:	22.488,71	100,00
VALOR BDI:	22.488,71	
VALOR ORÇAMENTO:	89.954,85	
VALOR TOTAL:	112.443,56	

Cento e Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e Três reais e Cinquenta e Seis centavos

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345

Assinado de forma digital por FABIO DE SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:44:32 -03'00'





1.1. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03886077	20,7700	0,8071
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38860753	15,5500	6,0428
TOTAL Mão de Obra:						6,8499
VALOR:						6,85

2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,7200	0,3094
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4200	1,0206
TOTAL Material:						1,3300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07871140	20,7700	1,6348
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12105546	15,5500	1,8824
TOTAL Mão de Obra:						3,5172
VALOR:						4,85

2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49357509	20,7700	10,2516
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49309839	15,5500	7,6677
TOTAL Mão de Obra:						17,9193
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02054576	370,4800	7,6118
TOTAL Serviço:						7,6118
VALOR:						25,53

3.1. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,0800	1,0896
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4100	0,1025
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	15,9700	2,7149
TOTAL Material:						3,9070
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27503050	16,7700	4,6123
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31543778	20,7700	6,5516
TOTAL Mão de Obra:						11,1639
VALOR:						15,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE PENAFOORTE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFOORTE-CE

EMPRESA: ENART EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA : 22/07/2023

BDI : 25,00%



3.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,9200	0,6460
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,9500	1,0740
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,4100	0,1025
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	18,4800	3,1416
TOTAL Material:					4,9641

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27615902	16,7700	4,6312
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,31651790	20,7700	6,5741
TOTAL Mão de Obra:					11,2053

VALOR: 16,17

3.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,9200	0,3876
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	18,7800	3,0048
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,2700	0,3810
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	16,9700	2,0364
TOTAL Material:					5,8098

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,62694766	16,7700	10,5139
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,62694766	20,7700	13,0217
TOTAL Mão de Obra:					23,5356

VALOR: 29,35

4.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54405145	15,5500	8,4600
TOTAL Mão de Obra:					8,4600

VALOR: 8,46

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345


Assinado de forma digital por FABIO DE SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:44:58 -03'00'


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL	DATA : 22/07/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE		
EMPRESA:	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	141,11	100,00 %	100,00 %
			141,11	141,11
2	REVESTIMENTO	625,83	100,00 %	100,00 %
			625,83	625,83
3	PINTURA	85.803,91	100,00 %	100,00 %
			85.803,91	85.803,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.384,00	100,00 %	100,00 %
			3.384,00	3.384,00
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	22.488,71	100,00 %	100,00 %
			22.488,71	22.488,71
		112.443,56	112.443,56	112.443,56
			112.443,56	

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345

Assinado de forma digital por FABIO DE SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:45:09 -03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: PINTURA DOS VESTIARIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL

LOCAL: MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE

EMPRESA: ENART EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA : 22/07/2023

BDI: 25,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,27
	TOTAL	6,59

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% qdo desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345

Assinado de forma digital por FABIO
DE SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:45:20 -03'00'

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL	DATA : 22/07/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	PINTURA DOS VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, MURETA E ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL		
LOCAL:	MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE		
EMPRESA:	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

FABIO DE SOUSA
SAMPAIO:00515712345

Assinado de forma digital por FABIO DE
SOUSA SAMPAIO:00515712345
Dados: 2023.09.21 14:45:31 -03'00'